 <div> CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES </div>		OBRA: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN SANITARIA Y PINTURA DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL	P.C.
		ÁREA FERIA MINORISTA	Rev. 0.
OFERENTE : (Razón Social)			
RUBRO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
	OBRA CIVIL, INSTALACIÓN SANITARIA Y PINTURA DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL ÁREA FERIA MINORISTA		
TOTAL GENERAL EN PESOS (\$) - (En la condición básica de pago):		0,00	
CONDICIÓN BASICA DE PAGO (Obligatoria) 1- Anticipo 20%, pago a 30 días. 2- Certificados mensuales pagos a 30 días. 3- Pólizas: . Póliza de caución por el anticipo. 4- Retención de garantía: Se retendrá el 10% de cada certificación a reintegrar según lo indicado en el P.C.G. (Artículo 35)			
TODOS LOS ITEMS DEBERÁN SER LLENADOS SIN EXCEPCIÓN; NO PODRÁN MODIFICARSE CANTIDADES, NI ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERÁN MANIFESTARSE POR SEPARADO.			
OBSERVACIONES:			




P.C.

Rev. 0.

OBSERVACIONES:



 <div> CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES </div>		OBRA: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN SANITARIA Y PINTURA DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL					P.C.
		ÁREA FERIA MINORISTA					10-05-16
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	U.	CANT.	PRECIOS UNITARIOS			TOTAL PARCIAL
				MAT.	M.O.	P.U.T.	
II.A	<u>INSTALACIONES PROVISORIAS S/ P.E.T.</u>						
II.A.1	Acondicionamiento área de obradores.	gl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
II.A.2	Energía de Obra	gl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
II.A.3	Agua de Obra.	gl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
II.A.4	Retiro de Instalaciones Provisorias una vez concluida la obra	gl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
II.A.5	Cerramientos provisorios	gl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL II.A:	0,00
II.B	<u>OBRA CIVIL, INSTALACIÓN SANITARIA Y PINTURA DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL</u>						
II.B.1	<u>OBRA CIVIL: Piso de Hormigón con malla metálica Q 188, espesor: 0,15 m</u>						
01.	Piso Hormigón e: 0,15 m Sector A0	m2	1.198	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Piso Hormigón e: 0,15 m Sector A1	m2	1.412	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Piso Hormigón e: 0,15 m Sector B1	m2	1.540	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Piso Hormigón e: 0,15 m Sector D1	m2	1.643	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Piso Hormigón e: 0,15 m Sector C1 - C2	m2	1.314	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Piso Hormigón e: 0,15 m Sector D2	m2	2.622	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL II.B.1	0,00
II.B.2	<u>OBRA CIVIL: Cunetas 0,60 x 0,20 m (según plano) en piso de hormigón</u>						
01.	Cunetas 0,60 x 0,20 m en Sector D1	m	181	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Cunetas 0,60 x 0,20 m en Sector C1 - C2	m	181	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Cunetas 0,60 x 0,20 m en Sector D2	m	251	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL II.B.2	0,00
II.B.3	<u>INSTALACIÓN SANITARIA: DESAGÜES PLUVIALES</u>						
01.	Cañería de PVC 200 mm	m	8	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Cañería de PVC 160 mm	m	16	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Cañería de PVC 110 mm	m	32	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Cañería de PP corrugado rígido Dº 110 mm	m	92	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Reja y Marco de HF 0,60 x 0,60 m	un	25	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Tapa y Marco de HF 0,60 x 0,60 m	un	1	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Soportes	gl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL II.B.4	0,00
II.B.4	<u>PINTURA DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL</u>						
01.	Líneas de separación de espacios de estacionamiento. Simple. Color: Blanco. Ancho: 10 cm	m	3.291	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Líneas de separación de la circulación peatonal. Doble. Color: Ocre Amarillo. Ancho: 10 cm. Separación: 5 cm	m	208	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL II.B.5	0,00
						TOTAL II.B	0,00
TOTAL GENERAL EN PESOS (\$) - (En la condición básica de pago):							0,00

--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES: